



KŐÉP-DUNA-VÖLGYI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
BUDAPEST

Dátum:
*Elektronikus
bélyegző szerint*

Ügyiratszám:
013691-0009/2024.

Előadó:
Vargáné Bóna
Boglárka
Pálffy Margit

IGAZGATÓ

Tárgy: Felsőpetény belterületén a Lókos-patak 29+828 szelvénye felett átívelő híd felújítása; vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megadása

Makrai Tamás úr részére
tervező

Makiszerk – Szerkezettervező Kft.
2610 Ósagárd, Rákóczi út 36.

makiszerk@gmail.com

Vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulás

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő Felsőpetény 1 hrsz.-ú ingatlan (ún. Lókos-patak) vagyonkezelője a Makiszerk – Szerkezettervező Kft. (2610 Ósagárd, Rákóczi út 36.) által készített „Felsőpetény Lókos-patak 29+828 szelvényében lévő egynyílású kő boltozatos híd – I. ütem – Rekonstrukció” c. kiviteli terv alapján vagyonkezelői hozzájárulást ad

Felsőpetény Község Önkormányzata
(2611 Felsőpetény, Rákóczi utca 11.)
részére

a Lókos-patakot keresztező műtárgy és a híd alatt lévő mederburkolat rekonstrukciójára, kiépítésére az alábbi feltételekkel:

1. Érintett ingatlan: Felsőpetény 1 hrsz. (ún. Lókos-patak)

2. Műszaki adatok

2.1. A meglévő híd önkormányzati kezelésben lévő mellékutat vezet át a kisvízfolyás felett. A híd az 1800-as években épült, állapota jelentősen leromlott. A felújítási munkálatok során ideiglenes földgátas elzárás létesül a patakban, a vizet DN300 KGVPC vezetéken keresztül vezetik át (max. 73 l/sec vízhozammal számolva). Ennél nagyobb vízhozam esetén párhuzamosan egy ugyanilyen cső kerül elhelyezésre, 150 l/sec-nál nagyobb vízhozam esetén az ideiglenes gátak elbontásra kerülnek.

A híd alatti illetve az elzárás után a felgyülemlett iszap eltávolításra kerül, a híd boltozatát aládúcolják. A híd kiesett köveit visszaépítik, a fugázást kijavítják, a mederburkolatot helyreállítják.

A hídarányékban, illetve a felvízi és alvízi medren, valamint a rézsűkön 4,0-4,0 méter hosszon geotextiliára helyezett, betonba ágyazott terméskő burkolat létesül. A terméskő burkolat után 4,0-4,0 méter kőszórással látják el a medret. A rézsűk felső élén, illetve a terméskő burkolatok és a kőszórások határán vasbeton gerendákat vezetnek végig, melyeket az esetleges süllyedéstől kialakulótörések és repedésmegnyílások ellen bevasalnak.

Híd helye: Lókos-patak 29+828 kmsz.
 Statikai kialakítás: Egy nyílású, félköríves, kőboltozatos híd
 Szabad nyílás: 4,7 m
 Mértékadó vízhozam NQ1%: 18,2 m³/sec
 NQ1%-os vízhozamhoz tartozó vízszint: 180,92 mBf.
 Hídszerkezet alsó élmagassága: 182,90 mBf (középponti tengelynél)
 Keresztezési szög: 90°
 Rézsűhajlás (tervezett): 1: 1,5

	Felvízi oldal	Híd (középponti tengelynél) alatt	Alvízi oldal
Mederfenék szint	179,10 mBf.	179,05 mBf.	179,0 mBf
Jelenlegi (feliszapolódott mederfenék szint)	179,73 mBf.	179,68 mBf.	179,63 mBf.
Tervezett mederfenék szint	179,60 mBf.	179,55 mBf.	179,50 mBf.

2.2 Vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerinti vízgyűjtő alegység, víztest megnevezés, állapotjellemzők (víztest állapotára és az igénybe venni kívánt vízkészlet jellegére vonatkozó adatok):

A Lókos-patak érintett szakasza a „Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről” szóló **1242/2022. (IV. 28.) Kormányhatározat** által elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) kijelölt, az 1-8. Ipoly (AEP209) vízgyűjtő alegység területén elhelyezkedő Lókos-patak-felső és Jenői-patak (AEP764) felszíni víztest része.

A Lókos-patak-felső és Jenői-patak (AEP764) víztest ökológiai állapota „gyenge”, kémiai állapota pedig PBT komponensekkel együtt „jó” minőségű. Ennek megfelelően a víztest integrált állapota is „gyenge” besorolású a VGT állapotértékelése szerint. A részletes állapotjellemzők megtalálhatóak a VGT 6-1. mellékletében.

Műszaki kialakításra vonatkozó előírások és kikötések:

- A Lókos-patak mentén, a partéltól merőlegesen mért 6,0-6,0m széles fenntartósávot a vízügyi szakfeladatok ellátásához biztosítani kell, azon gépek, eszközök nem tárolhatók, szakfeladatok ellátását gátló építmények nem létesíthetők, továbbá bármilyen anyagot deponálni ideiglenesen sem szabad. A kivitelezés során és azt követően a vízfolyás parti sávjának megközelíthetőségét biztosítani kell.
- A kivitelezés során megsérült partot, medret helyre kell állítani, a patakba került esetleges szennyeződést, szemetet, törmelékot, hulladékot stb. el kell távolítani.
- A Lókos-patak medrének kotrását a felvizen - a gyors feliszapolódás elkerülése érdekében - a Lókos-patak 29+600 kilométerszelvényéig el kell végezni.
- „A vízgazdálkodásról” szóló **1995. évi LVII. törvény**, valamint „a természet védelméről” szóló **1996. évi LIII. törvény** előírásai alapján kisvízes időszakokban is biztosítani kell a vízfolyások ökológiai vízigényét, így az ideiglenes mederelzárás alatt folyamatosan biztosítani szükséges az érintett víztestre a VGT 1-1. mellékletéből meghatározható **10 l/s** ökológiai vízmennyiséget.
- A kivitelezés következtében kialakuló károkozásért Igazgatóságunk felelősséget nem vállal.
- Figyelembe kell venni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet előírásait.
- A meglévő hídnyílás nem csökkenthető.
- A tervezett mederburkolatot kifuttatással csatlakoztatni kell a meglévő mederhez.
- Az építés ideje alatt is biztosítani kell a vizek továbbvezetését.

- A kivitelezést követően, a megvalósulási tervdokumentációt kérjük megküldeni Igazgatóságunk részére.
- A Lókos-patakon létesült új mederburkolatok fenntartása a híd üzemeltetőjének feladata.

3. A kivitelezési munkák megkezdését és várható befejezését – a kivitelezés tényleges megkezdése előtt 15 nappal - be kell jelenteni, illetve szakfelügyeleti szerződés megkötését kell kezdeményezni Igazgatóságunk II. Szakasztechnológiájánál. (2660 Balassagyarmat, Kóvári út 22. tel: +36 35 300 644).

A szakfelügyelet díjának befizetését legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás során kell az Engedélyesnek igazolnia. Felhívjuk a figyelmet, hogy a befizetés igazolásának hiányában az Igazgatóság a műszaki átadáshoz nem járul hozzá!

A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a 3. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén Igazgatóságunkat előzetesen értesíteni kell.

4. Igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő ingatlan igénybevételeért valamint jelen vagyonkezelői hozzájárulás elkészítésével kapcsolatos költségek megtérítéseként 100 000,- Ft, azaz százezer forint fizetendő, mely tartalmazza a 2007. évi CXXVII. törvény alapján felszámított ÁFA összegét.

A vagyonkezelői hozzájárulás díját a mellékelt számla alapján kérjük teljesíteni készpénz átutalási megbízás felhasználásával vagy átutalással. Közlemény rovatban kérjük feltüntetni a számla sorszámát.

5. Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett a Felsőpetény 1 hrsz.-ú ingatlant érintően a kisvízfolyáson átívelő híd, az az alatti terület és a mederburkolat felújításához, létesítéséhez adja meg.

Az MNV Zrt. meghatalmazása alapján jelen nyilatkozat egyben tulajdonosi hozzájárulást is jelent a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Felsőpetény 1 hrsz.-ú ingatlant (ún. Lókos-patak) érintő tárgybeli munka vonatkozásában.

Jelen hozzájárulás önmagában sem ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre, sem munkavégzésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!

A kivitelezéssel/üzemeltetéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól.

6. Jelen hozzájárulás a kiadás dátumától számított 2 évig érvényes.

Üdvözlettel:
Mészáros László
igazgató

Kapják:

- 1./ Címzett/Engedélyes
- 2./KDVIKIZIG VGO
- 2./ KDVIKIZIG IGO
- 3./ KDVIKIZIG GO
- 4./ KDVIKIZIG II. Szakasztechnológia
- 5./ Irrattár